

목차

iperf3 속도 체크 방법 3

서버 준비 3

단일 스트림 테스트 (단일 회선, 단일 케이블, Active-Standby 구조) 3

다중 병렬 스트림 테스트 (LACP 실제 총 대역폭 검증) 3

실시간 모니터링 3

iperf3 속도 체크 방법

서버 준비

속도 체크할 대상 서버 준비

-s 옵션으로 서버 데몬을 시작한다.

```
iperf3 -s
```

단일 스트림 테스트 (단일 회선, 단일 케이블, Active-Standby 구조)

```
# 1번 노드의 관리(mgmt) 또는 서비스(vmnet) IP가 10.0.0.10일 때 예시
iperf3 -c 10.0.0.10
```

다중 병렬 스트림 테스트 (LACP 실제 총 대역폭 검증)

```
iperf3 -c 10.0.0.10 -P 8 -t 10
```

- -P 8: 8개의 프로세스(스트림) 동시 생성
- -t 10: 10초 동안 테스트 진행

실시간 모니터링

nload 명령어로 모니터링 가능

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/iperf3_%EC%86%8D%EB%8F%84_%EC%B2%B4%ED%81%AC_%EB%B0%A9%EB%B2%95?rev=1783437023

Last update: 2026/07/07 15:10

